

TEKNİK ŞARTNAME

Konu : 1 adet teleskopik platform satın alınması ve aşağıda özellikleri belirtilen HEAŞ'a ait araca montajının yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesi işidir.

Teleskopik Platformda İstenen Özellikler :

1. Platform çalışma yüksekliği dikeyde 24 metre , yatayda (yarıçap) 13 metre olacaktır.
2. Platform yük kaldırma kapasitesi minimum 200 kilogramdır.
3. Platform kule dönüşü sonsuz olacaktır.
4. Kumanda sistemi oransaldır.
5. Platformda insan yükseltilmesi için kullanışlı , minimum 0,65 metre x 1,1 metre x 0,95 metre ölçülerinde sepet bulunacaktır. Ayrıca muhtelif ekipmanın kaldırılması için kanca sistemi bulunacaktır.
6. Platform kalkış süresi maksimum 90 saniyedir.
7. Platform HEAŞ tarafından verilecek olan araç üzerine montajlanacaktır. Aracın durumu teklif verecek firmalar tarafından HEAŞ sahasında görülecektir.
8. Platform bomları St 52/3 veya daha kaliteli sacdan imal edilmiş olacak ve yüksek mukavemetli olacaktır.
9. Hidrolik otomatik sepet dengeleyici sistemi , teleskobik bom sistemi , en az 4 adet hidrolik yatay – dikey ayak (her arazi konumuna uyabilen mafsallı ayak sistemi) , 30 kilovolt dielektrik izolasyonlu sepet , sepette aydınlatma lambası , sepette araç start – stop sistemi , çalışma esnasında uyarma kornası , kuleden ve sepette kullanma sistemi ve uzaktan kumanda sistemi , araç kabininden pompayı devreye alma sistemi , kulede yanar döner ikaz lambaları , acil durumlarda kullanım için el pompası , kumanda panolarında acil durdurma butonları , hidrolik sistemde hortum patlamalarına karşı yük tutma ve ikiz kilitleme valfleri ile basınç yükselmelerine karşı basınç emniyet valfi sistemi , harici DC – AC besleme sistemi , sepette 220 ve 380 volt çoklu kullanım prizi , sepet için sağa – sola 45 derece dönebilme özelliği , çalışma açısı 140 derece fly bom özelliği bulunacaktır.

Teleskopik Platformun Montajının Yapılacağı Aracın Özellikleri : Kia K-3500 S

1. Araç net ağırlığı = 2700 kg.
2. Araç istiap haddi = 4100 kg.
3. Araç tipi , araç şasi özellikleri ve boyutları teklif verecek firmalar tarafından yerinde görülecektir. Ruhsat bilgileri ayrıca verilecektir.
4. Platformun araç üzerine montajı ve kullanılabilir halde teslimine ilaveten , araç yürüyen aksamı genel kontrolden geçirilecek , araca ait 6 adet lastik değiştirilecek , aracın şase ve kupası genel tamir ve bakımdan geçirildikten sonra boyanacaktır.
5. Aracın nakli HEAŞ tarafından yapılacaktır. Platformun montajından sonra aracın nakli ise yüklenici firma tarafından HEAŞ ambarına yapılacaktır. Aracın HEAŞ ambarına nakli esnasında her türlü sigorta vb. işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacak ve araç eksik ve kusursuz bir şekilde platformu kullanılabilir şekilde HEAŞ'a teslim edilecektir.

Diğer Hususlar :

1. HEAŞ sahasında , platform ve komple sistemin eğitimi yüklenici firma tarafından verilecektir.
2. Teklif verecek firmaların imalat yeterlilik belgeleri olacak ve teklif dosyalarında bulunacaktır. Platforma ait CE- ISO belgeleri verilecektir.
3. Platform ile ilgili tüm ekipmanın ve parçalarının test sertifikaları ve standart bilgileri teklif dosyasında bulunacaktır.

ÖDEME : Aracın platform ile birlikte HEAŞ ambarlarına tesliminden sonra , platform teknik şartnamede yazan tüm hususlar için yüklenici firma elemanı nezaretinde test edilecektir. Platformun teknik şartnamede yazan hususları karşıladığı tesbit edildikten sonra düzenlenecek malzeme kabul tutanağına istinaden , malzeme (ihale) bedelinin tamamı tek seferde HEAŞ ödeme planına göre ödenecektir. İş için avans verilmeyecektir.

GARANTİ : Platforma ait tüm ekipmanlar en az 2 yıl garantili olacaktır. Bu süre içinde oluşabilecek herhangi bir malzeme hasarında yüklenici firma bedelsiz olarak yeni malzemeyi en geç 2 hafta içinde temin edecek ve platforma montajını yapacaktır. Aracın yüklenici firma atölyelerine götürülmesinin gerekmesi halinde her türlü nakil ve sigorta işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

İŞİN SÜRESİ : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 takvim günü içinde işin yapımı tamamlanacaktır. Mücbir sebepler hariç gecikme olması halinde , her gecikilen takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1'i gecikme cezası uygulanır. Gecikmenin 45 takvim gününü geçmesi halinde HEAŞ sözleşmeyi fesh eder ve teminatı gelir olarak kaydeder.

Erdem PELTEK
Üretim Müdürü